

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากโค้งวัดสลักไถ - หน้า อบต.เก่า (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๕ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท**

๓. ลักษณะงาน

งานก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากโค้งวัดสลักไถ - หน้า อบต.เก่า (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปริมาณงาน

ดำเนินการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากโค้งวัดสลักไถ - หน้า อบต.เก่า (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๕ ขนาดท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร มอก.(๑๒๘-๒๕๒๘) ชั้น ๓ จำนวน ๖๖ ท่อน บ่อพัก ๗ บ่อ ความยาวรวม ๗๑ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจิกกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน **๑๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท**

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากโค้งวัดสลักไถ - หน้า อบต.เก่า (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๕

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเรณูรงค์ เทียนชัยแสง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๓ นายสุรชัย เทียนสูงเนิน	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ

สรุปบัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากโค้งวัดสลักไค - หน้า อบต.เก่า (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5

งาน ขนาดท่อระบายน้ำ คสท. 0.60x1.00 เมตร มอก.(128-2528) ชั้น 3 จำนวน 66 ท่อน บ่อพัก 7 บ่อ ความยาวรวม 71 เมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจิกกำหนด ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

สถานที่ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	139,859.99	1.2726	177,985.82	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			177,985.82	
	คิดเป็นเงินประมาณ			177,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			
	เฉลี่ยราคาต่อเมตร	2,492.96 บาท/เมตร			

หมายเหตุ

A ราคาจากตลาดท้องถิ่น

B ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

C ราคาจากสำนักคัมภีร์มีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ราคาเดือน มกราคม 2559

D บัญชีค่าแรงดำเนินการ กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม 2556

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

(นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุรชัย เขียมมูลอม)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเจริญรงค์ เขียมชัยแสง)

กรรมการ

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายเจริญรงค์ เขียมชัยแสง)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

ผู้ตรวจประมาณราคา

(นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นางไข่มุก ขุนเพชรวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

ลงชื่อ

อนุมัติ

(นายวิมล เราสูงเนิน)

รองนายก รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4
แผ่นที่ 1

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากโสังวัดตักไค - หน้า อบต.เก่า (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5

งาน ขนาดท่อระบายน้ำ คสท. 0.60x1.00 เมตร มอก.(128-2528) ชั้น 3 จำนวน 66 ท่อน บ่อพัก 7 บ่อ ความยาวรวม 71 เมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจิกกำหนด

สถานที่ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

งบประมาณ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ค่าแรง/ หน่วย (บาท)	ค่าแรงรวม (บาท)		
1	งานรื้อโครงสร้าง คสท.	3.55	คร.ม.	-	-	41.25	146.44	146.44	D
2	งานขุดดินฝังท่อ	71.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	4,260.00	4,260.00	D
3	ทรายรองพื้นท่อ+บ่อพัก	4.26	ลบ.ม.	406.54	1,731.86	99.00	421.74	2,153.60	C/D
4	คอนกรีตหยาบรองท่อ	6.60	ลบ.ม.	-	-	305.00	2,013.00	2,013.00	D
	-ปูนซีเมนต์ ประเภท 1	1,848.00	กก.	2.39	4,416.72	-	-	4,416.72	C
	-ทรายหยาบ	2.97	ลบ.ม.	406.54	1,207.42	-	-	1,207.42	C
	-หินย่อย	7.13	ตัน	258.57	1,843.09	-	-	1,843.09	C
5	ทรายกลบหลังท่ออัดแน่น(ทรายถมที่)	45.54	ลบ.ม.	300.00	13,662.00	99.00	4,508.46	18,170.46	C/D
6	ทรายหยาบ(รองพื้นเทคอนกรีตวางวัดดิน)	3.96	ลบ.ม.	406.54	1,609.90	-	-	1,609.90	C
7	งานบ่อพัก คสท. ขนาด 1.00x0.80	3.08	ลบ.ม.	-	-	305.00	939.40	939.40	D
	-ปูนซีเมนต์ ประเภท 1	1,047.20	กก.	2.39	2,502.81	-	-	2,502.81	C
	-ทรายหยาบ	1.66	ลบ.ม.	406.54	676.16	-	-	676.16	C
	-หินย่อย	4.03	ตัน	258.57	1,041.69	-	-	1,041.69	C
8	คอนกรีตหยาบรองบ่อพัก	0.22	ลบ.ม.	-	-	305.00	68.32	68.32	D
	-ปูนซีเมนต์ ประเภท 1	62.72	กก.	2.39	149.90	-	-	149.90	C
	-ทรายหยาบ	0.10	ลบ.ม.	406.54	40.98	-	-	40.98	C
	-หินย่อย	0.24	ตัน	258.57	62.55	-	-	62.55	C
9	งานท่อ คสท. มอก. ชั้น 3 0.60x1.00 เมตร	66.00	ท่อน	616.82	40,710.12	140.00	9,240.00	49,950.12	C
10	-งานแบบหล่อคอนกรีต	17.75	คร.ม.	322.00	5,715.50	133.00	2,360.75	8,076.25	C/D
	-ตะปู	4.44	กก.	56.00	248.50	-	-	248.50	C

(ลงชื่อ).....สำรวจ/ประมาณการ

(นายเวียงณรงค์ เทียนชัยแสง)

นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายประสิทธิ์ นิยมสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง


บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง


ปร.4

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากโค้งวัดสลักโค - หน้า อบต.เก่า (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5

แผ่นที่ 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ค่าแรง/ หน่วย (บาท)	ค่าแรงรวม (บาท)		
11	งานเหล็กเสริม								
	-งานเหล็กเสริม RB 9 มม. บ่อพัก	118.41	กก.	15.82	1,873.29	-	-	1,873.29	C
	-งานเหล็กเสริม RB 9 มม. เรางวี	205.13	กก.	15.82	3,245.12	-	-	3,245.12	C
	-งานเหล็กเสริม RB 12 มม. บ่อพัก	279.72	กก.	15.36	4,296.50	-	-	4,296.50	C
	-งานเหล็ก Dowel RB 15 มม. บ่อพัก	36.62	กก.	15.47	566.46	-	-	566.46	C
	-ลวดผูกเหล็ก	19.29	กก.	26.17	504.72	-	-	504.72	C
	-ค่าแรงตัด, คัด, ผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	0.64	ตัน			3,401.00	2,186.41	2,186	D
12	งานฝ้าบ่อพัก								
	-งานเหล็กเสริม RB 9 มม. @ 0.10 ม.	7.94	กก.	15.82	125.58	-	-	125.58	C
	-งานคอนกรีต	0.51	ลบ.ม.	-	-	305.00	156.92	156.92	D
	-ปูนซีเมนต์ ประเภท 1	174.93	กก.	2.39	418.08	-	-	418.08	C
	-ทรายหยาบ	0.28	ลบ.ม.	406.54	112.95	-	-	112.95	C
	-หินย่อย	0.67	ตัน	258.57	174.01	-	-	174.01	C
	-เหล็กฉาก 50x50x4 มม. รองฝ้าบ่อ+เสริมบ่อ	6.58	เส้น	316.76	2,084.28	-	-	2,084.28	C
	เหล็กแบน 3" หน้า 9 มม.	7.00	เส้น	255.00	1,785.00			1,785	C
	ค่าแรงตัดเชื่อม-ทาสี	7.00	บ่อ			300.00	2,100.00	2,100.00	A
13	งานท่อคอนกรีตผิววางวีดิน	66.00	คร.ม.	ปริมาณงานตามแบบอบค.กำหนด.กำหนด					
	-ค่าแรงท่อคอนกรีต	9.90	ลบ.ม.	-	-	305.00	3,019.50	3,019.50	D
	-ปูนซีเมนต์ ประเภท 1	3,366.00	กก.	2.39	8,044.74	-	-	8,044.74	C
	-ทรายหยาบ	5.35	ลบ.ม.	406.54	2,173.36	-	-	2,173.36	C
	-หินย่อย	12.95	ตัน	258.57	3,348.27	-	-	3,348.27	C
14	ท่อระบายน้ำ PVC 4" ชั้น 8.5	7.00	เมตร	556.07	3,892.49	25.00	175.00	4,067.49	C/D
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								139,859.99	

(ลงชื่อ)  สํารวจ/ประมาณการ
(นายวิวัฒน์ เทียนชัยแสง)
นางช่างโยธา 5

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง