

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากโค้งวัดสลักไถ - หน้า อบต.เก่า (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๕ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท**

๓. ลักษณะงาน

งานก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากโค้งวัดสลักไถ - หน้า อบต.เก่า (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปริมาณงาน

ดำเนินการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากโค้งวัดสลักไถ - หน้า อบต.เก่า (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๕ ขนาดท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร มอก.(๑๒๘-๒๕๒๘) ชั้น ๓ จำนวน ๖๖ ท่อน บ่อพัก ๗ บ่อ ความยาวรวม ๗๑ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจิกกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน **๑๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท**

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากโค้งวัดสลักไถ - หน้า อบต.เก่า (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๕

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุรชัย เทียนสูงเนิน	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๖.๓ นายเจริญรงค์ เทียนชัยแสง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ


สรุปบัญชีประมาณราคาก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากโค้งวัดตักโค - หน้า อบต.เก่า (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5
 งาน ขนาดท่อระบายน้ำ คสท. 0.60x1.00 เมตร มอก.(128-2528) ชั้น 3 จำนวน 66 ท่อน บ่อพัก 7 บ่อ ความยาวรวม 71 เมตร
 รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจิกกำหนด ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
 สถานที่ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 งบประมาณ ชื่อบัญชีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาคานแบบ ป.ร.4 จำนวน 2 แค้น
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หน
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	139,499.25	1.2708	177,275.65	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			177,275.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			177,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			
	เฉลี่ยราคาต่อเมตร	2,492.96 บาท/เมตร			


หมายเหตุ


- A ราคาจากตลาดท้องถิ่น
 - B ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
 - C ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ราคาเดือน เมษายน 2559
 - D บัญชีค่าแรงค่าดำเนินการ กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม 2556
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


ลงชื่อ  ผู้ประมาณ
(นายเจิงณรงค์ เทียนชัยแสง)
นายช่างโยธา


ลงชื่อ  ผู้ตรวจประมาณ
(นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นางไข่มุก ชุนเพชรวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายวิมล เสาสูงเนิน)
รองนายก รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุรชัย เทียนงูเหลือม)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเจิงณรงค์ เทียนชัยแสง)

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4
แผ่นที่ 1

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากโถงวัดสลักโล - หน้า อบต.เก่า (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5

งาน ขนาดท่อระบายน้ำ คสล. 0.60x1.00 เมตร มอก.(128-2528) ชั้น 3 จำนวน 66 ท่อน บ่อพัก 7 บ่อ ความยาวรวม 71 เมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจิกกำหนด

สถานที่ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

งบประมาณ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ค่าแรง/ หน่วย (บาท)	ค่าแรงรวม (บาท)		
1	งานร้อยโครงสร้าง คสล.	3.55	ตร.ม.	-	-	41.25	146.44	146.44	D
2	งานจุดคั่นผนังท่อ	71.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	4,260.00	4,260.00	D
3	ทรายรองพื้นท่อ+บ่อพัก	4.26	ลบ.ม.	406.54	1,731.86	99.00	421.74	2,153.60	C/D
4	คอนกรีตหยาบรองท่อ	6.60	ลบ.ม.	-	-	305.00	2,013.00	2,013.00	D
	-ปูนซีเมนต์ ประเภท 1	1,848.00	กก.	2.40	4,435.20	-	-	4,435.20	C
	-ทรายหยาบ	2.97	ลบ.ม.	406.54	1,207.42	-	-	1,207.42	C
	-หินย่อย	7.13	คัน	224.30	1,598.81	-	-	1,598.81	C
5	ทรายกลบหลังท่ออัดแน่น(ทรายถมที่)	45.54	ลบ.ม.	300.00	13,662.00	99.00	4,508.46	18,170.46	C/D
6	ทรายหยาบ(รองพื้นเทคอนกรีตวางวัด)	3.96	ลบ.ม.	406.54	1,609.90	-	-	1,609.90	C
7	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x0.80	3.08	ลบ.ม.	-	-	305.00	939.40	939.40	D
	-ปูนซีเมนต์ ประเภท 1	1,047.20	กก.	2.40	2,513.28	-	-	2,513.28	C
	-ทรายหยาบ	1.66	ลบ.ม.	406.54	676.16	-	-	676.16	C
	-หินย่อย	4.03	คัน	224.30	903.62	-	-	903.62	C
8	คอนกรีตหยาบรองบ่อพัก	0.22	ลบ.ม.	-	-	305.00	68.32	68.32	D
	-ปูนซีเมนต์ ประเภท 1	62.72	กก.	2.40	150.53	-	-	150.53	C
	-ทรายหยาบ	0.10	ลบ.ม.	406.54	40.98	-	-	40.98	C
	-หินย่อย	0.24	คัน	224.30	54.26	-	-	54.26	C
9	งานท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 0.60x1.00 เมตร	66.00	ท่อน	616.82	40,710.12	140.00	9,240.00	49,950.12	C
10	-งานแบบหล่อคอนกรีต	17.75	ตร.ม.	322.00	5,715.50	133.00	2,360.75	8,076.25	C/D
	-ตะปู	4.44	กก.	56.07	248.81	-	-	248.81	C

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจประเมินประมาณการ

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจ ผู้ตรวจ

(นายเวียงรงค์ เขียนชัยแสง)

(นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน)

นายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง


บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง


ปร.4

แผ่นที่ 2

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากโถ้วัดสตักโค - หน้า อบต.เก่า (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	ค่าแรงรวม (บาท)		
11	งานเหล็กเสริม								
	-งานเหล็กเสริม RB 9 มม.บ่อพัก	118.41	กก.	15.82	1,873.29	-	-	1,873.29	C
	-งานเหล็กเสริม RB 9 มม.วางวี	205.13	กก.	15.82	3,245.12	-	-	3,245.12	C
	-งานเหล็กเสริม RB 12 มม.บ่อพัก	279.72	กก.	15.36	4,296.50	-	-	4,296.50	C
	-งานเหล็ก Dowel RB 15 มม.บ่อพัก	36.62	กก.	15.47	566.46	-	-	566.46	C
	-ลวดผูกเหล็ก	19.29	กก.	26.17	504.72	-	-	504.72	C
	-ค่าแรงตัด, คัด, ผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	0.64	ตัน			3,401.00	2,186.41	2,186	D
12	งานฝาบ่อพัก								
	-งานเหล็กเสริม RB 9 มม.@ 0.10 ม.	7.94	กก.	15.82	125.58	-	-	125.58	C
	-งานคอนกรีต	0.51	ลบ.ม.	-	-	305.00	156.92	156.92	D
	-ปูนซีเมนต์ ประเภท 1	174.93	กก.	2.39	418.08	-	-	418.08	C
	-ทรายหยาบ	0.28	ลบ.ม.	406.54	112.95	-	-	112.95	C
	-หินย่อย	0.67	ตัน	258.57	174.01	-	-	174.01	C
	-เหล็กฉาก 50x50x4 มม.รองฝาบ่อ+เสริมบ่อ	6.58	เส้น	316.76	2,084.28	-	-	2,084.28	C
	เหล็กแบน 3" หนา 9 มม.	7.00	เส้น	255.00	1,785.00			1,785	C
	ค่าแรงตัดเชื่อม+ทาสี	7.00	บ่อ			300.00	2,100.00	2,100.00	A
13	งานเทคอนกรีตผิววางวีดิน	66.00	ตร.ม.	ปริมาณงานตามแบบอบค.กำหนด,กำหนด					
	-ค่าแรงเทคอนกรีต	9.90	ลบ.ม.	-	-	305.00	3,019.50	3,019.50	D
	-ปูนซีเมนต์ ประเภท 1	3,366.00	กก.	2.39	8,044.74	-	-	8,044.74	C
	-ทรายหยาบ	5.35	ลบ.ม.	406.54	2,173.36	-	-	2,173.36	C
	-หินย่อย	12.95	ตัน	258.57	3,348.27	-	-	3,348.27	C
14	ท่อระบายน้ำ PVC 4" ชั้น 8.5	7.00	เมตร	556.07	3,892.49	25.00	175.00	4,067.49	C/D
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								139,499.25	

(ลงชื่อ) ... ตำรวจประมาณการ
(นายวิจิตรพงศ์ เทียนชัยแสง)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ... ผู้ตรวจ
(นายประสิทธิ์ เกียมสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง